



# COMUNE DI TORREGLIA

PROVINCIA DI PADOVA

**LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA  
DI ALCUNE VIE ADIACENTI AL QUARTIERE MIRABELLO  
2° STRALCIO VIA L. DA VINCI E LATERALE VIA MIRABELLO**

**ALL 4**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**

DATA

APRILE 2021

REV.

00

SCALA



PROGETTISTA:  
ARCH. VITTORIO SANTELLI



**STUDIO SANTELLI**

ARCHITETTURA & URBANISTICA

Via Mirabello, 90/E - 35038 TORREGLIA (PD)  
+39 335 6814629 tel-fax 049 5212357  
email studiosantelli@libero.it  
pecmail vittorio.santelli@archiworldpec.it  
c.f. SNT VTR 54E14I921C P.IVA 00992950287  
iscr. Ordine Architetti Padova n° 975

Nr.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
<b>A LAVORI</b>				
1	A 001	Demolizione completa di pavimentazione e sottofondo di marciapiedi eseguita a macchina e rifinita a mano compresa la cordonata, la sistemazione del fondo, la ricerca di eventuali servizi di sottosuolo e la loro sistemazione, compreso il carico il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta, compresa altresì la rimozione di eventuali ceppaie, la demolizione di murature in mattoni o in cls o pavimentazione in bitume presenti sotto il piano del terreno.	mq.	€ 9,00
2	A 002	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura (fresatrice a freddo o a caldo) compreso il trasporto del materiale di risulta presso impianto di trattamento da procurarsi a cura dell'Impresa, valutata al mq/cm. per spessori compresi fra un minimo di 2 cm. ed un massimo di 5 cm, compresi gli oneri derivanti dalla presenza di chiusini, strettoi od altri servizi e manufatti per dare il tutto pronto per la posa del nuovo manto d'usura, compresa la pulizia del fondo e la rimozione dei residui di lavorazione fresatura intorno ai chiusini.	mq.	€ 3,00
3	A 003	Realizzazione di marciapiede previa formazione di sottofondo dello spessore medio cm. 20, compreso lo scavo, massetto in cls Rck a 200 kg./mc di cemento gettato in opera, ben battuto e livellato dello spessore di cm. 10, con interposta rete metallica elettrosaldata spessore 10 mm 20x20, compreso il livellamento e la formazione delle pendenze nonché il rialzo dei chiusini. Compensati i cordoli in cls sia retti che curvi posati su sottofondo continuo e rinfianco in cls, la sigillatura finale dei cordoli stessi da eseguirsi in boiaccia di cemento e la stilatura dei giunti compreso manto d'usura in conglomerato bituminoso fine.	mq.	€ 43,50
4	A 004	Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo e caditoia stradale per raccolta delle acque piovane, completo di sifone, delle dimensioni di cm. 40x40x60, rinfiancato in calcestruzzo compreso scavo, i raccordi, pezzi speciali, e allacciamento alla fognatura	cad.	€ 140,00
5	A 005	Posizionamento in quota di pozzetti e caditoie esistenti tramite realizzazione anello in cls per	cad.	€ 50,00
6	A 006	<b>Integrazione linee della pubblica illuminazione:</b> a) Fornitura e posa in opera, compreso lo scavo di plinto di fondazione per palo di illuminazione costituito da blocco in calcestruzzo adeguatamente armato, cm 70*70*80, completo di pozzetto delle dimensioni interne 30x30 ÷ 40x40 cm., senza fondo, corredato di chiusino in ghisa tipo stradale. b) Fornitura e posa in opera, compreso lo scavo, di pozzetti d'ispezione per impianto di illuminazione delle dimensioni interne 30x30 ÷ 40x40 cm., h fino a cm. 100, in calcestruzzo, senza fondo, completi di chiusini in ghisa tipo stradale compreso il collegamento alla tubazione esistente.	cad.	€ 350,00
			cad.	€ 110,00
7	A 007	<b>Realizzazione di cavidotto TELECOM:</b> a) Scavo e posa in opera di tubazione passacavo in PE-HD con struttura a doppia parete flessibile del diametro da 63mm e da 125 mm (fornita da Telecom); b) Scavo e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo cm. 80x125 e cm. 90x70, con chiusino in ghisa (forniti da Telecom);	ml.	€ 19,50
			cad.	€ 100,00
8	A008	Manto d'usura in conglomerato bituminoso fine steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, con bitume penetrazione 50/70 – 70/80 al 5,5-6,60% del peso dell'inerte confezionato con pietrischetto serpentinoso, sabbia e filler a massa chiusa compresi i materiali, stendimento, rullatura pulizia strada. Compreso pure lo strato di emulsione bituminosa in ragione di 1kg./mq. Dello spessore cm. 5,0 compressi.	mq.	€ 7,00
9	A009	Formazione di segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436/98 eseguita con vernici a base di resina alchilica e cloroaccciù quantità circa 1,50 kg/mq premiscelata con l'aggiunta di microsfere di vetro in ragione di circa il 30% previa tracciatura eseguita con idoneo		
		a) linee di arresto o precedenza o zebrate	mq.	€ 4,15
		b) linee laterali, linea centrale e di delimitazione larghezza 15-20 cm.	ml.	€ 0,48

Comune di Torreglia  
Provincia di Padova

SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI  
ALCUNE VIE ADIACENTI AL QUARTIERE MIRABELLO- VIA L. DA VINCI LATERALE VIA MIRABELLO

10	A 010	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di indicazione così come previsto dalla		
	a)	palina in acciaio zincato con sistema antirotazione per il sostegno di cartelli segnaletici singoli o composti o modulari completa di pezzi speciali per il fissaggio degli stessi diametro 60 mm H utile mt 2,40 su plinto di calcestruzzo di cemento a 200kg/mc di dimensioni 50 x 50 x 50 cm.68	cad.	€ 70,00
	b)	segnale costituito da supporto in alluminio 25/10 tipo a disco diametro 600 mm o tipo a tabella dimensioni medie 600 x 600 mm verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti, con segnale costituito da pellicole rifrangenti a pezzo unico secondo il disciplinare tecnico approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. ad alto punto di rifrazione classe II	cad.	€ 75,00
	c)	eventuale pannello integratore dei cartelli di cui alle voci precedenti, compreso di minuterie metalliche, dimensione media 60 x 20.	cad.	€ 40,00